

Kosten Hauskontrollschächte / BBP Taläcker I, Uigendorf

Bauplatz	Tiefe HKS m	Vorstreckung	HKS fix EUR	HKS Tiefe var EUR	Total nto	brutto EUR
1	3,55	1.300,00	2.584,70	1.234,95	5.119,65	6.092,38
2	3,80	1.300,00	2.584,70	1.321,92	5.206,62	6.195,88
3	3,75	1.300,00	2.584,70	1.304,53	5.189,23	6.175,18
4	3,90	1.300,00	2.584,70	1.356,71	5.241,41	6.237,28
5	3,10	1.300,00	2.584,70	1.078,41	4.963,11	5.906,10
6	3,35	1.300,00	2.584,70	1.165,38	5.050,08	6.009,60
7	1,75	1.300,00	2.584,70	608,78	4.493,48	5.347,24
8	2,80	1.300,00	2.584,70	974,05	4.858,75	5.781,91
9	2,35	1.300,00	2.584,70	817,50	4.702,20	5.595,62
10	2,30	1.300,00	2.584,70	800,11	4.684,81	5.574,92
11	PW	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.380,00
12	1,75	1.300,00	2.584,70	608,78	4.493,48	5.347,24
13	1,65	1.300,00	2.584,70	573,99	4.458,69	5.305,84
14	1,35	1.300,00	2.584,70	469,63	4.354,33	5.181,65
15	PW	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.380,00
16	0,95	1.300,00	2.584,70	330,48	4.215,18	5.016,06
19	0,80	1.300,00	2.584,70	278,30	4.163,00	4.953,97

Anmerkungen

- 11+15 Abwasser muss gepumpt werden, da keine Entwässerung im Freispiegel möglich.
 Entwässerungsschacht muss abhängig von Bauwerk erstellt werden.
 Vorstreckung mit Druckschlauch erstellt.

23.03.2026